



Matériel fourni et posé par Sinergy

1a : Vanne d'introduction PN10
 1b : Bouchons provisoires
 6 : Intégrateur télé-relevé
 6a : Sonde de température aller
 6b : Sonde de température retour

Matériel fourni par Sinergy et posé par le client

6 : Débitmètre ultrason + doigts de gant pour sondes T
 9 : Vanne deux voies + servomoteur 230 VAC 3 points
 10 : Sonde de température LG-Ni1000
 11 : Echangeur de chaleur
 12 : Coffret comprenant la régulation et le schéma électrique
 16 : Sonde de température extérieure LG-Ni1000

Matériel fourni et posé par le client

2 : Purgeur PN10 au point haut (dans local technique)
 3 : Vidange PN10 au point bas (dans local technique)
 4 : Thermomètre (pose en applique possible)
 5 : Manomètre 0-6 bars avec robinet et syphon
 7 : Filtre épurateur PN10
 8 : Vanne d'équilibrage PN10 type TA-STAD
 13 : Filtre épurateur
 15 : Circulateurs 230VAC

Remarque: Sinergy installe les conduites de branchement depuis les prises sur les conduites de réseau jusque et y compris les bouchons (1b)



Schéma de principe – Installation de froid à distance

Bastien Fournier

bastien.fournier@sinergy.ch

Service Eau et Chaleur

027 564 25 00

Dernière modification : 02.05.2024