



#### Matériel fourni et posé par Sinergy

1a : Vanne d'introduction PN10  
 1b : Bouchons provisoires  
 6 : Intégrateur télé-relevé  
 6a : Sonde de température aller  
 6b : Sonde de température retour

#### Matériel fourni par Sinergy et posé par le client

6 : Débitmètre ultrason + doigts de gant pour sondes T  
 9 : Vanne deux voies + servomoteur 230 VAC 3 points  
 10 : Sonde de température LG-Ni1000  
 11 : Echangeur de chaleur  
 12 : Coffret comprenant la régulation et le schéma électrique  
 16 : Sonde de température extérieure LG-Ni1000

#### Matériel fourni et posé par le client

2 : Purgeur PN10 au point haut (dans local technique)  
 3 : Vidange PN10 au point bas (dans local technique)  
 4 : Thermomètre (pose en applique possible)  
 5 : Manomètre 0-6 bars avec robinet  
 7 : Filtre épurateur PN10  
 8 : Vanne d'équilibrage PN10 type TA-STAD  
 13 : Filtre épurateur  
 15 : Circulateurs 230VAC

Remarque: Sinergy installe les conduites de branchement depuis les prises sur les conduites de réseau jusque et y compris les bouchons (1b)



### Schéma de principe – Installation de froid à distance

Bastien Fournier

bastien.fournier@sinergy.ch

Service Eau et Chaleur

027 564 25 00

Dernière modification : 10.02.2026